



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Sosnowiec, 17 maja 2018 roku

Znak sprawy: ZP28/2018

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację (przebudowę) ulicy 11 Listopada wraz z modernizacją (przebudową) fragmentów ulicy Braci Mieroszewskich w Sosnowcu”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej: ustawy, poniżej cytuje pytania złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1.

Poz. Nr 9 dot. „Wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami” - Prosimy o przesłanie odpowiedniej STWiOR.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez jej uzupełnienie o STWiORB. Uzupełniony STWiORB stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2.

Poz. Nr 9 dot. „Wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami” - Prosimy o podanie ile metrów przykanalika należy przyjąć na 1 szt. wpustu.

Odpowiedź na pytanie 2.

Na jeden wpust należy przyjąć 12 mb rury przykanalika.

Pytanie 3.

Poz. Nr 9 dot. „Wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami” - Prosimy o podanie jakiej średnicy przykanaliki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 3.

Należy przyjąć rury przykanalika z PVC-U SDR 34 SN 8 Dz 200/5,9.

Pytanie 4.

Poz. Nr 10 dot. „Przebudowa studni kanalizacyjnej” - Prosimy o przesłanie odpowiedniej STWiOR.

Odpowiedź na pytanie 4.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 5.

Poz. Nr 10 dot. „Przebudowa studni kanalizacyjnej” - Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać w/w przebudowa.

Odpowiedź na pytanie 5.

Przebudowa studni kanalizacyjnych polegać będzie na wymianie studni na nowe betonowe o średnicy fi 1200 z włazem żeliwnym typu D400.

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plonow 22/1
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel.: (32) 291 79 22, 266 44 76
fax: (32) 291 79 60
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

Pytanie 6.

Poz. Nr 11 dot. „Odtworzenie istniejącej organizacji ruchu” - Prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający potwierdza, że odtworzenie istniejącej organizacji ruchu dotyczy tylko oznakowania poziomego.

Pytanie 7.

Poz. Nr 11 dot. „Odtworzenie istniejącej organizacji ruchu” - Prosimy o jednoznaczne określenie czy oznakowanie poziome ma być cienko czy grubowarstwowe. A jeśli grubowarstwowe to czy termno czy chemoutwardzalne.

Odpowiedź na pytanie 7.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie 8.

Zamawiający wymaga udzielenia minimalnej gwarancji na 60 miesięcy. Prosimy o wykluczenie z zakresu gwarancji oznakowania poziomego, ponieważ Wykonawcy udzielają na oznakowanie cienkowarstwowe tylko 12 miesięcy gwarancji a na grubowarstwowe 36 miesięcy gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 8.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 9.

Czy w wycenie należy ująć odtworzenie trawnika zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział V pkt. 1 ppkt. 1.5.?

Odpowiedź na pytanie 9.

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni w pasie wykonywania robót.

Pytanie 10.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje odtworzenie całego pasu zieleni między jezdniami oraz pasów zieleni oddzielających jezdnie od chodników.

Odpowiedź na pytanie 10.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 11.

Prosimy o wyjaśnienie czy w ul. 11 Listopada występują pętle indukcyjne? Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości sztuk pętli indukcyjnych do odtworzenia.

Odpowiedź na pytanie 11:

W ul. 11 Listopada nie występują pętle indukcyjne.

Pytanie 12.

Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy wywieźć materiał z frezowania.

Odpowiedź na pytanie 12.

Materiał z frezowania należy wywieźć na zaplecze MZUK Sosnowiec ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec.

Pytanie 13.

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj stabilizacji należy wycenić, ponieważ STWiOR przewiduje stabilizację z dowozu, natomiast w przedmiarze wpisano stabilizację in situ.

Odpowiedź na pytanie 13

Do wyceny należy przyjąć wykonanie stabilizacji z dowozu.

Pytanie 14.


Prosimy o jednoznaczne określenie Rm lub E2 dla wykonanej stabilizacji.

Odpowiedź na pytanie 14:

Parametry E2 dla stabilizacji przedstawione zostały na rys nr 3 – na podłożu E2=50MPa, na stabilizacji E2=100MPa.

Załączniki:
1/ STWiORB

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ – ZP28/2018

D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK

