

Kosztyorys
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys					
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		560	m	560,000	
				RAZEM	560,000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		560 * 0,3 * 0,2	m3	33,600	
				RAZEM	33,600
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
4	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		696	m2	696,000	
				RAZEM	696,000
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2		
		696	m2	696,000	
				RAZEM	696,000
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		560 * 0,3 * 0,2	m3	33,600	
				RAZEM	33,600
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		560	m	560,000	
				RAZEM	560,000
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		696	m2	696,000	
				RAZEM	696,000
10	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej bez fazy) o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		696	m2	696,000	
				RAZEM	696,000
11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m3		
		560 * 0,3 * 0,15 + 560 * 0,3 * 0,2 + 66 * 0,06 * 0,2 + 696 * 0,08 + 696 * 0,15	m3	219,672	
				RAZEM	219,672
12	analiza indywidualna	opłata za składowanie i utylizację odpadu	t		
		219,672 * 1,6	t	351,475	
				RAZEM	351,475
13	analiza indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania remontu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000