

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.41
ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką krawężników betonowych w ramach kontraktu realizowanego na zlecenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zleceniu i realizacji robót:

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót, dla wykonania robót ziemnych.

Rozbiorce podlega:

a) krawężnik drogowy betonowy

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.00. " Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały pomocnicze - usprawniające wykonanie robót.

3. SPRZĘT

3.1. Przewiduje się ręczną rozbiórkę z użyciem drobnego sprzętu pomocniczego, łącznie z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym na środek transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowładowcze przy wywozie gruzu. Elementy z rozbiórki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana rozbiórka krawężnika drogowego betonowego.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

Rozebranie krawężnika betonowego. Krawężniki z rozbiórki będą załadowane na środki transportowe i wywiezione na wysypisko gruzu.

Przebudowa ulicy Staszica w Sosnowcu

5.2.3. Ręczne uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie, na zasadzie obmiaru w terenie, ilości rozebranych i prawidłowości demontażu krawężników betonowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są metry rozebranego krawężnika betonowego lub kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót według zasad określonych w SST

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Warunki ogólne płatności podano w SST

9.2. Warunki szczegółowe płatności. Płaci się za ustalone obmiarem ilości metrów rozebranych krawężników betonowych lub kamiennych.

9.3. Cena jednostkowa poza rozbiórką obejmuje odprowadzenie gruzu i oczyszczenie miejsca rozbiórki.

9.4. Szczegółowe zakresy robót wchodzące w zakres płatności:

- rozbiórka krawężników drogowych betonowych lub kamiennych,
- oczyszczenie terenu po rozbiórce,
- odprowadzenie materiałów z rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPIB - Warszawa 1991 r.