

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**D-01.02.04.41**  
**ROZBIÓRKA OBRZEŻY BETONOWYCH**

**1. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot SST.**

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką obrzeży betonowych w ramach kontraktu realizowanego na zlecenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

**1.2. Zakres stosowania SST.**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zleceniu i realizacji robót:

**1.3. Zakres robót objętych SST.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót, dla wykonania robót ziemnych.

Rozbiórce podlegają:

a) obrzeża betonowe o wym. 20 x 6 cm lub 30x8 cm

**1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.00. " Wymagania ogólne".

**2. MATERIAŁY**

2.1. Materiały pomocnicze - usprawniające wykonanie robót.

**3. SPRZĘT**

3.1. Przewiduje się ręczną rozbiórkę z użyciem drobnego sprzętu pomocniczego, łącznie z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym na środek transportu.

**4. TRANSPORT**

4.1. Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyladowcze przy wywozie gruzu. Elementy z rozbiórki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana rozbiórka krawężnika drogowego betonowego.

**5.2. Zakres wykonywanych robót.**

Rozebranie obrzeży betonowych. Obrzeża z rozbiórki będą załadowane na środki transportowe i wywiezione na wysypisko gruzu.

5.2.3. Ręczne uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

## Przebudowa ulicy Staszica w Sosnowcu

### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie, na zasadzie obmiaru w terenie, ilości rozebranych i prawidłowości demontażu obrzeży betonowych.

### 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są metry rozebranego obrzeża betonowego 20 x 6 cm lub 30 x 8 cm.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót według zasad określonych w SST

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Warunki ogólne płatności podano w SST

9.2. Warunki szczegółowe płatności.

Płaci się za ustalone obmiarem ilości metrów rozebranych obrzeży betonowych.

9.3. Cena jednostkowa poza rozbiórką obejmuje odwóz gruzu i oczyszczenie miejsca rozbiórki.

9.4. Szczegółowe zakresy robót wchodzące w zakres płatności:

- rozbiórka krawężników drogowych betonowych lub kamiennych,
- oczyszczenie terenu po rozbiórce,
- odwóz materiałów z rozbiórki.

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPIB - Warszawa 1991 r.