

## Remont ulicy Wiejskiej w Sosnowcu – przedmiar robót

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	jm	Ilość
1	KNNR 6 0806-02 0403-03	wymiana krawężników betonowych drogowych 15 x 30 cm na ławach z betonu	m	340
2	KNNR 6 0806-02 0403-03	wymiana krawężników betonowych najazdowych 15 x 20 cm na ławach z betonu	m	80
3	KNNR 6 0805-07 p. analogię	rozbiórka istniejących chodników z płytek betonowych, betonu asfaltowego lub trylinki	m <sup>2</sup>	630
4	KNNR 6 0502-03 0113-05	wykonanie nowych chodników wraz z podbudową tłuczniowa, z kostki brukowej szarej bez fazy gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	630
5	KNNR 6 0404-04	montaż nowych obrzeży betonowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m	400
6	Analiza indywidual.	Uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego wzdłuż wymienionego krawężnika (pasek szer. do 30 cm)	m	420
7	Analiza indywidual.	Wywóz urobku z korytowania i gruzu z rozbiórek na odległość 5 km wraz z kosztem zagospodarowania odpadu	ton	220
8	Analiza indywidual.	Uporządkowanie pobocza i skarpy, uzupełnienie humusu, obsianie trawą	m <sup>2</sup>	50
9	Analiza indywidual.	Regulacja skrzynek żeliwnych zasuw	szt.	8
10	Analiza indywidual.	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej	szt.	1
11	Analiza indywidual.	organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy	kpl.	1