

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------------------------|--|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 ROZBIÓRKI | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.1 | | 160 | m | 160,000 | |
| | | | | RAZEM | 160,000 |
| 2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | | |
| d.1 | | poz.1 * 0,20 * 0,30 | m3 | 9,600 | |
| | | | | RAZEM | 9,600 |
| 3 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 7,5 km | t | | |
| d.1 | | 28 | t | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 4 | analiza indywidualna | Utylizacja i zagospodarowanie odpadów | t | | |
| d.1 | | 28 | t | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 2 NOWA NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.1 KRAWĘŻNIKI | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | | |
| d.2.1 | | poz.1 * 0,20 * 0,30 | m3 | 9,600 | |
| | | | | RAZEM | 9,600 |
| 6 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.2.1 | | 160 | m | 160,000 | |
| | | | | RAZEM | 160,000 |
| 2.2 REGULACJA I WYMIANA URZĄDZEŃ | | | | | |
| 7 | analiza indywidualna | Wymiana kompletnego wpustu ulicznego wraz z regulacją pionową | kpl | | |
| d.2.2 | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | analiza indywidualna | Wymiana kompletnego włazu kanalizacyjnego na wąż samopoziomujący z zastosowaniem pokryw nastudziennych i pierścieni odciążających wraz z regulacją pionową | kpl | | |
| d.2.2 | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 Prace porządkowe | | | | | |
| 9 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy | m2 | | |
| d.3 | | 160 | m2 | 160,000 | |
| | | | | RAZEM | 160,000 |
| 10 | KNKRB 1 0415-01 analogia | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm | m2 | | |
| d.3 | | 160 | m2 | 160,000 | |
| | | | | RAZEM | 160,000 |